

Parco Archeologico di Paestum e Velia

Ministero della Cultura

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di studio, restauro e valorizzazione delle Terme del Foro di Paestum

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

Data, 06/03/2025

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 A.00.020.202 .a	Esame videoscopico Esame videoendoscopico all'interno del foro per ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fonte di luce remota e fibre ottiche; le riprese vengono registrate su nastro magnetica VHS. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica (scelta con immagini significative delle riprese), la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro euro (seicentoquattro/82)	ml	604,82
Nr. 2 A.00.030.300 .a	Descrizione macroscopica Esecuzione di una descrizione macroscopica per evidenziare le caratteristiche macroscopiche composizionali, cromatiche, di coesione e di adesione delle malte (Racc. NorMaL 10/82).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 12X) euro (settantanove/76)	cad	79,76
Nr. 3 A.00.030.301 .a	Sezione lucida trasversale Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X) euro (centocinquantadue/87)	cad	152,87
Nr. 4 A.00.030.302 .a	Sezione sottile Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X) euro (trecentocinque/74)	cad	305,74
Nr. 5 A.00.030.303 .a	Diffrattometria Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche euro (centonovantadue/75)	cad	192,75
Nr. 6 A.00.030.306 .a	Analisi calcimetrica Esecuzione di analisi calcimetrica con misurazione dell'insoluto in HCl per la valutazione del contenuto di carbonato di calcio e della componente non solubile in HCl all'interno del materiale analizzato (malta o materiale lapideo naturale) (Raccomandazioni NorMaL 32/89); permette una valutazione del rapporto in peso tra aggregato e legante nel caso di assenza di calcare nell'aggregato stesso e che il legante sia totalmente a calce. Deve essere fornita l'interpretazione dei risultati euro (centododici/99)	cad	112,99
Nr. 7 A.00.030.307 .a	Osservazione con microscopio elettronico Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; analisi morfologica ed elementare euro (quattrocentonovantauno/84)	cad	491,84
Nr. 8 A.01.020.200 .a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00 euro (duecentododici/33)	mc	212,33
Nr. 9 A.01.020.220 .a	Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Compresa inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto euro (novantanove/66)	mc	99,66
Nr. 10 A.01.030.300 .b	Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale. Restano incluse la raccolta dei reperti rinvenuti, la pulizia sommaria con eventuale lavaggio, la sistemazione in apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata euro (quarantatre/23)	mc	43,23
Nr. 11 A.02.030.320 .a	Velinatura protettiva di intonaci distaccati con velatino di garza e resina acrilica o collante naturale per evitarne il pericolo di caduta durante le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi; compreso la rimozione delle colature di collante in eccesso euro (settantasei/08)	mq	76,08
Nr. 12 A.06.010.001 .a	Rimozione di muschi, licheni e strati algali Develtizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto euro (ottantatre/52)	mq	83,52
Nr. 13 A.06.010.010 .a	Trattamento biocida Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti euro (centoquarantatre/91)	ml	143,91
Nr. 14 A.06.020.100 .b	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere euro (duecentosessantatre/36)	mq	263,36
Nr. 15 A.10.010.030 .a	Rimozione di vecchi cordoli di contenimento mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi euro (quaranta/02)	mq	40,02
Nr. 16 A.10.010.040 .a	Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo dell'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi. euro (quarantasei/81)	mq	46,81
Nr. 17 A.10.010.050 .a	Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento euro (quarantaquattro/45)	mq	44,45
Nr. 18 A.10.010.080 .a	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi. euro (trecentodiciannove/69)	mq	319,69
Nr. 19 A.P.01	Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decespugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. euro (tre/18)	mq	3,18
Nr. 20 A.P.02	Scavo per spianamento di terreno o ripulitura di zone archeologiche per riportare in luce i piani originali invasi da terre vegetali, eseguito a mano, per una profondità massima di cm. 30 su valutazione della direzione tecnica e scientifica, escluso il trasporto dei materiali di rifiuto. euro (diciassette/03)	mq	17,03
Nr. 21 A.P.03	Scavo stratigrafico in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno su indicazione della Direzione Scientifica, fino alla profondità a cielo aperto indicata dalla Direzione scientifica ed in presenza di sovrapposizione di livelli antichi. Nel caso in cui si incontrino imprevisti che non permettono di raggiungere le profondità ipotizzate, sarà cura della D.L. individuare ulteriori punti di indagine, ricadenti nelle aree del monumento oggetto di analisi, dove effettuare lo scavo e ottenere un risultato informativo equivalente. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione e con l'uso di piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio frammenti ceramici e metallici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre, la quadrettatura della zona oggetto di indagini, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla Direzione dei Lavori, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, il recupero ed il trasporto dei reperti di piccole dimensioni, disposti in cassette, con mezzo idoneo e dall'area di scavo ai depositi del Museo Archeologico di Paestum. Escluso il recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Tale categoria di lavoro viene computata a metro cubo e svolto da una squadra-tipo comprendente, un operaio specializzato, uno operaio qualificato, un operaio comune, un archeologo stratigrafo rilevatore e un archeologo tipologo catalogatore. euro (seicentocinquantaquattro/42)	mc	654,42
Nr. 22 A.P.04	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, quale protezione di strutture d'interesse archeologico messo in opera prima della successiva operazione di riempimento dei cavi con materiali sterili da computarsi a parte. euro (tre/51)	mq.	3,51
Nr. 23 A.P.05	Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali e verticali eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, funghicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto. Per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq euro (quarantatre/97)	mq	43,97
Nr. 24 A.P.06	Restauro di muratura antica per stilatura delle connessure causata da agenti atmosferici, eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno mediante la stilatura delle connessure effettuato con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare su paramenti antichi di qualsiasi genere.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 25 A.P.07	<p>euro (duecentotrentanove/54)</p> <p>Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tuffelli di recupero con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile (a scelta della D.L.) compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. Ripristino del paramento esterno avente carattere di reversibilità e distinguibilità mediante interposizione di una laminetta in piombo spessore 10/10 su indicazione della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quattrocentocinquantatre/12)</p>	mq	239,54
Nr. 26 A.P.08	<p>Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo reperiti in sito, allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20.</p> <p>euro (duecentosessantaquattro/07)</p>	mc	453,12
Nr. 27 A.P.09	<p>Puntellatura di volta crollata, mediante realizzo di muratura con utilizzo di conci e pietrame in calcare locale e idonee malte, compreso ogni opera di magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millequarantanove/69)</p>	mq	264,07
Nr. 28 A.P.10	<p>Puntellatura di volta crollata, mediante realizzo di muratura con utilizzo di conci e pietrame in calcare locale e idonee malte, compreso ogni opera di magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millequarantanove/69)</p>	a corpo	1'049,69
Nr. 29 A.P.11	<p>Rimozione e movimentazione di blocchi lapidei gravanti sulla struttura, incluso lo stoccaggio degli stessi nello spazio indicato dalla D.L., compreso l'assistenza di un archeologo per la registrazione dei dati inerenti al crollo, la pulizia, l'innalzamento ed il posizionamento nelle aree di stoccaggio provvisorie per la successiva collocazione definitiva nelle aree indicate dalla D.L. mediante utilizzo di mezzi meccanici.</p> <p>euro (novecediciotto/25)</p>	a corpo	918,25
Nr. 29 A.P.11	<p>Pulitura e consolidamento di strutture in cocciopesto quali impluvi ecc. Comprendente la rimozione della superficie di elementi estranei quali vegetazione spontanea, fissaggio e consolidamento delle parti decoese, pulitura con spazzole, integrazioni di piccole lacune e completamento di parti mancanti in cocciopesto.</p> <p>euro (centonovantaotto/97)</p>	mq	198,97
Nr. 30 A.P.12	<p>Fornitura in opera di brecciolino per pavimentazione di ambienti e viali, per uno spessore medio di circa cm. 10, compreso il trasporto all'interno degli ambienti e lo spandimento in modo uniforme, con granulometria indicata dalla D.L.</p> <p>euro (sedici/97)</p>	mq	16,97
Nr. 31 A.P.13	<p>Lavori non suscettibili di esatta valutazione preventiva per piccoli interventi complementari e non ordinari, mediante fornitura di mano d'opera con <u>operaio comune</u>, materiali, noli e quanto altro ritenuto necessario dalla D.L.</p> <p>euro (trentasette/97)</p>	h	37,97
Nr. 32 A.P.14	<p>Lavori non suscettibili di esatta valutazione preventiva per piccoli interventi complementari e non ordinari, mediante fornitura di mano d'opera con <u>operaio qualificato</u>, materiali, noli e quanto altro ritenuto necessario dalla D.L.</p> <p>euro (quarantauno/46)</p>	h	41,46
Nr. 33 A.P.15	<p>Lavori non suscettibili di esatta valutazione preventiva per piccoli interventi complementari e non ordinari, mediante fornitura di mano d'opera con <u>operaio specializzato</u>, materiali, noli e quanto altro ritenuto necessario dalla D.L.</p> <p>euro (quarantaquattro/14)</p>	h	44,14
Nr. 34 A.P.16	<p>Pulitura e stoccaggio organizzato di materiale mobile archeologico, ivi compreso frammenti fittili, ossei, metallici e carboniosi da intendersi come primo intervento di conservazione ed analisi, incluse la rimozione degli agenti degradanti, l'incollaggio, la divisione in classi, l'incassettamento ed ogni altra attività propedeutica al restauro ed a eventuale esposizione.</p> <p>euro (novemilanovecentocinque/79)</p>	a corpo	9'905,79
Nr. 35 A.P.17	<p>Realizzo di basamento di supporto per il corretto ancoraggio dei pannelli didattici, mediante realizzo di scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano in terreno archeologico con idonee attrezzature secondo disposizione del D.L., compreso la rimozione di arbusti, lo sradicamento di ceppaie, la movimentazione e accantonamento in appositi siti posti interno al cantiere, inclusa la fornitura in opera di acciaio per cemento armato, conforme alle norme tecniche vigenti, comprensivi di sfridi e legature, e il successivo getto di calcestruzzo durabile a prestazione garantita, in conformità alla normativa vigente, incluso ogni opera di magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecento/01)</p>	cad.	200,01
Nr. 36 A.P.18	<p>Pannello in Forex o U-Bond spessore 19 mm con stampa diretta sul pannello, compresa la redazione dei testi e delle immagini e l'impaginazione.</p> <p>euro (settecentotrentaquattro/15)</p>	cadauno	734,15
Nr. 37 A.P.19	<p>Pannello avente un lato in rilievo in acrilico e un lato in alluminio, dim. 800x600mm., con stampa diretta sul pannello, compresa la redazione dei testi e delle immagini e l'impaginazione. Da realizzarsi in analogia ed omogeneità con le mappe tattili realizzate nell'ambito della valorizzazione dell'area archeologica (PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020)</p> <p>euro (tremlanovecentosettantasette/39)</p>	cadauno	3'977,39
Nr. 38 A.P.20	<p>Riempimento di coperchio chiuso.</p> <p>Su decisione della d.l. da eseguirsi con materiale inerte: ghiaia o terriccio di granulometria di natura congruente allo strato superficiale di contorno debitamente compattato.</p> <p>euro (centosette/99)</p>	mc	107,99
Nr. 39 AP_501	<p>Rilievo grafico di scavo, revisione della planimetria esistente, redazione in corso d'opera della mappatura degli interventi eseguiti, rilievo finale (completo di quote assolute, profili e sezioni, piante di fase ed altre elaborazioni richieste dalla DL). Comprende inoltre la quotatura e la georeferenziazione sulla planimetria generale delle strutture emerse dallo scavo archeologico, il rilievo archeologico sarà realizzato mediante tecniche tradizionali e tramite ortofoto. È richiesta l'elaborazione dettagliata e la consegna di relazioni tecniche di intervento corredate di documentazione fotografica e di mappatura grafica delle tecniche esecutive, divise per fasi di vita del monumento, degni e degli interventi eseguiti con caratterizzazione delle superfici, seguendo la numerazione assegnata dalle tavole di progetto. Elaborazione su supporto</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	fotografico di buona qualità, indicativo della superficie oggetto dell'intervento in tutta la sua estensione; da realizzare mediante importazione dell'immagine in formato dwg (Autocad 2D) con individuazione delle aree di intervento, cromaticamente chiaramente leggibili tramite legenda, da concordare preventivamente con la Direzione Lavori. euro (quattordicimiladuecentocinquantaotto/90)	a corpo	14'258,90
Nr. 40 AP_S02	Redazione e stampa delle Relazione Tecnica finale. La relazione dovrà indicare l'ubicazione di tutte le lavorazioni svolte, secondo i criteri e le denominazioni presenti nel progetto e delle eventuali zone da monitorare, individuando le priorità di intervento per gli eventuali futuri restauri, inclusa una descrizione delle operazioni svolte, di eventuali problemi conservativi riscontrati nel corso dei lavori, completa delle indicazioni relative ai prodotti impiegati, alle concentrazioni utilizzate, ai componenti ed alle proporzioni di impasti e miscele; nonché una breve selezione di immagini relative ai lavori descritti con nota esplicativa. euro (tremiladuecentodieci/19)	a corpo	3'202,19
Nr. 41 AP_S03	Compilazione ed implementazione delle schede descrittive e di quanto altro contenuto nel sistema informativo che integri i dati scaturiti dalle attività ispettive e dagli interventi attuati e programmati, attività da concordare con il Responsabile dell'elaborazione ed implementazione del sistema informativo. euro (settemilaseicentotrentatre/87)	a corpo	7'633,87
Nr. 42 E.01.040.020 .a	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi euro (dodici/92)	mc	12,92
Nr. 43 E.19.020.010 .a.CAM	Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria. euro (sette/19)	kg	7,19
Nr. 44 L.02.010.300 .c	Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq euro (cinque/40)	m	5,40
Nr. 45 L.02.010.300 .e	idem c.s. ...5 G 10 mmq euro (dieci/06)	m	10,06
Nr. 46 L.02.080.130 .c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 47 L.02.080.130 .e	idem c.s. ...fissaggio Diametro 90 mm euro (cinque/48)	m	5,48
Nr. 48 N.P.01	Rimozione di strato di terriccio di altezza max 10cm dalla superficie di ambiente pavimentato con mezzi manuali e estrema cautela e puntualmente per evitare spostamenti e perdita di tessere musive e rimozione vegetazione superiore inclusa la preventiva devitalizzazione dove necessario.Inclusa scariolatura di materiale di risulta e protezione temporanea durante le lavorazioni e ogni altro onere non citato relativo alla corretta esecuzione dei lavori. euro (duecentocinque/77)	mq	205,77
Nr. 49 N.P.02	Rilievo ad alta definizione del mosaico inclusi assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione del rilievo del manufatto e alla restituzione grafica definitiva della mappatura di cantiere, stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie:rilievo tessere singole su mosaici pavimentali:tessere con lato superiore a 2 cm euro (settantatre/72)	mq	73,72
Nr. 50 N.P.03	Applicazione di garze e/o carta giapponese per salvaguardare l'integrità delle tessitura musiva in via temporanea, mediante colla animale, colla di amido, colla vinilica o miscele,, da valutare al mq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione della velatura stessa: mosaici pavimentali euro (novantauno/59)	mq	91,59
Nr. 51 N.P.04	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile altamente traspirante (tipo Delta-Lite Plus) composta da triplo strato composto da membrana altamente traspirante tra due tessuti non tessuti di protezione in monofili continui in polipropilene (PP). Con doppia banda adesiva integrata per l'incollaggioermetico delle sovrapposizioni longitudinali. euro (ventidue/29)	mq	22,29
Nr. 52 T.01.010.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km euro (trentadue/36)	mc	32,36

