

**Comune di Capaccio**  
Provincia di Salerno

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione programmata Tempio di Nettuno Paestum -

**COMMITTENTE:** Parco Archeologico di Paestum

Data, 08/08/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.02.080.00 1b	Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per i primi due mesi. <b>euro (uno/67)</b>	ml/mesi	1,67
Nr. 2 01.08.001.00 1	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. <b>euro (sedici/60)</b>	cad.* mesi	16,60
Nr. 3 06.23.060.00 1a	Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese. <b>euro (nove/04)</b>	m2/mese	9,04
Nr. 4 ANALISI 001	Nolo di piattaforma aerea articolata autocarrata di portata 300 kg + 3 persone a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° con possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che dal cestello, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante, in regola con le vigenti normative in materia di infortunistica compreso il manovratore ed il carburante, altezza m. 44,00, braccio m. 33. <b>euro (novantatre/43)</b>	h	93,43
Nr. 5 ANALISI 002	Nolo di piattaforma aerea ragno cingolato in gomma altezza di lavoro fino a m. 19, braccio m. 9,00, portata massima 200 kg + 2 persone dimensioni cestello 1.50*0.80*1.10, rotazione torretta girevole, rotazione castello 45° a dx e 45° a sx, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante, in regola con le vigenti normative in materia di infortunistica compreso il manovratore ed in carburante. <b>euro (cinquantacinque/29)</b>	h	55,29
Nr. 6 ANALISI 003	Trattamento biocida: applicazione del prodotto per cicli e, ove necessario, ed eliminazione meccanica successiva spazzolatura e risciacquo. (biocida PREVENTOL RI 80 o altro indicato dall'Ufficio Centrale per il Restauro) <b>euro (ventitre/03)</b>	m2	23,03
Nr. 7 ANALISI 004	Trattamento erbicida: applicazione del prodotto e successiva estirpazione manuale (Erbicidia RISOLUTIV o altro indicato dall'Ufficio Centrale per il restauro) comprensiva della rimozione dei depositi superficiali parzialmente aderenti, quali terriccio guano ecc. <b>euro (dodici/46)</b>	m2	12,46
Nr. 8 ANALISI 005	Trattamento elementi in ferro quali cerchiature di colonne, staffe ed altri elementi tramite: Pulitura, lavaggio, essiccazione; liminazione di ossidi e prodotti di corrosione; Trattamento con inibitori di corrosione; Trattamento protettivo finale <b>euro (sessantanove/10)</b>	ml	69,10
Nr. 9 ANALISI 006	Rifacimento stuccature degradate: rimozione e ripristino con malte idonee mediante la stesura in più strati di malta (di colore e granulometria tali da non creare disturbo visivo) applicate sottolivello. Calce idraulica " Saint Astier" graniglie di pietre, marmo e polvere di mattone <b>euro (ottanta/54)</b>	m2	80,54
Nr. 10 ANALISI 007	Applicazione di due mani di guaina elastomerica pigmentata comprendente: 1) rimozione guaina fratturata o alterata, 2) rimozione terra, depositi 3) pulitura con acqua 4) preparazione del prodotto (guaina liquida) 5) spennellatura del primo strato 4) preparazione del prodotto pigmentato (guaina liquida+terre naturali) in modo da ottenere il colore del travertino 5) spennellatura del secondo strato pigmentato 6) applicazione di inerti colorati (graniglia di marmo e tarvertino). Operazione comprensiva dei saggi e campionature preliminari. <b>euro (centoventinove/86)</b>	mq	129,86
Nr. 11 ANALISI 008	Relazione tecnica dell'intervento in tre copie digitali e tre copie cartacee, contenente lo stato di conservazione, gli interventi effettuati, con descrizione delle metodologie applicative, dei materiali utilizzati e corredata dal giornale di cantiere. <b>euro (settecentocinquantanove/00)</b>	a corpo	759,00
Nr. 12 ANALISI 009	Documentazione fotografica di dettaglio in tre copie digitali, contenente lo stato di conservazione, gli interventi effettuati suddivise per zone e operazioni <b>euro (settecentosettanta/81)</b>		770,81
Nr. 13 Prezzo 001	Fornitura di mano d'opera per liste in economia- operaio specializzato- Mano d'opera in economia per interventi di restauro delle strutture archeologiche per tutte quelle operazioni di restauro che si dovessero rendere necessarie e non previste in quelle elencate, da pagarsi con le liste operaie giusta tabella ACEN in vigore del 15% per spese generali e del 10% utile dell'impresa <b>euro (trentacinque/40)</b>	ora	35,40
Nr. 14 Prezzo 002	Fornitura di mano d'opera per liste in economia- operaio qualificato- Mano d'opera in economia per interventi di restauro delle strutture archeologiche per tutte quelle operazioni di restauro che si dovessero rendere necessarie e non previste in quelle elencate, da pagarsi con le liste operaie giusta tabella ACEN in vigore del 15% per spese generali e del 10% utile dell'impresa <b>euro (trentadue/99)</b>	ora	32,99
Nr. 15 Prezzo 003	Fornitura di mano d'opera per liste in economia- operaio comune- Mano d'opera in economia per interventi di restauro delle strutture archeologiche per tutte quelle operazioni di restauro che si dovessero rendere necessarie e non previste in quelle elencate, da pagarsi con le liste operaie giusta tabella ACEN		

