

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)



**PIANO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
CUP: F49G19000210001**

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
8	ANALISI PREZZI	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Arch. Lorella Mazzella <i>Lorella Mazzella</i>	Perizia di spesa N° 42	IL R.U.P. Gabriel Zuchtriegel <i>Gabriel Zuchtriegel</i>
DIREZIONE LAVORI	Arch. Lorella Mazzella <i>Lorella Mazzella</i>	del 08/08/2019	
DIRETTORI OPERATIVI	Dott.ssa Giovanna Manzo <i>Giovanna Manzo</i>	Decreto	IL DIRETTORE Gabriel Zuchtriegel <i>Gabriel Zuchtriegel</i>
Coordinatore della Sicurezza CSP - CSE	Geom. Giancarlo Casale <i>Giancarlo Casale</i>	N°	
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Geom. Giuseppe Francia Geom. Giuseppa Capriuli <i>Giuseppe Francia</i> <i>Giuseppa Capriuli</i>	del	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 AP 01	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estirpazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incuneate, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p>ELEMENTI:</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora</p> <p>(E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora</p> <p>(E) [_OP_Qualificato] Operaio Qualificato ora</p> <p>(E) [_OP_comune] Operario comune ora</p> <p>MATERIALI O FORNITURE</p> <p>(L) minuterie da cantiere (TNT, tavole di legno, polistirolo, gomma piuma, chiodi in acciaio inox, spazzole in saggina, ecc) a corpo</p> <p>(L) Acqua mc</p> <p>(L) Diserbante lt</p> <p>TRASPORTI</p> <p>(L) Scarriolatura con operaio comune ora</p> <p>NOLI</p> <p>(L) Motoirroratrice ora</p> <p>(L) escavatore di piccole dimensioni per sollevamento blocchi ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15% * (44.72) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / mq</p>	<p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>1,000</p> <p>0,200</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,300</p> <p>0,300</p> <p>0,300</p> <p>1,000</p> <p>0,200</p> <p>0,100</p> <p>5,000</p> <p>4,000</p> <p>5,000</p> <p>0,500</p> <p>0,010</p>	<p>27,98</p> <p>27,98</p> <p>26,08</p> <p>23,59</p> <p>8,00</p> <p>0,55</p> <p>20,00</p> <p>23,59</p> <p>8,32</p> <p>50,00</p> <p>27,98</p> <p>27,98</p> <p>23,59</p> <p>8,00</p> <p>0,55</p> <p>20,00</p> <p>0,40</p> <p>0,80</p> <p>0,65</p> <p>0,85</p> <p>25,08</p>	<p>7,00</p> <p>7,00</p> <p>6,52</p> <p>5,90</p> <p>8,00</p> <p>0,11</p> <p>2,00</p> <p>2,36</p> <p>0,83</p> <p>5,00</p> <p>44,72</p> <p>6,71</p> <p>51,43</p> <p>5,14</p> <p>56,57</p> <p>8,39</p> <p>8,39</p> <p>7,08</p> <p>8,00</p> <p>0,11</p> <p>2,00</p> <p>3,20</p> <p>3,25</p> <p>0,43</p> <p>0,25</p> <p>43,10</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	A RIPO RTARE				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			43,10	
	TRASPORTI				
	(L) Scarriolatura con operaio comune ora	0,100	23,59	2,36	
	NOLI				
	(L) Motoirroratrice ora	0,100	8,32	0,83	
	(L) Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l ora	0,150	54,54	8,18	
	Sommano euro			54,47	
	Spese Generali 15% * (54.47) euro			8,17	
	Sommano euro			62,64	
	Utali Impresa 10% euro			6,26	
	T O T A L E euro / mq			68,90	
Nr. 3 AP 03	Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino o laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora (E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora (E) [_OP_comune] Operario comune ora MATERIALI O FORNITURE (L) minuterie da cantiere (TNT, tavole di legno, polistirolo, gomma piuma, chiodi in acciaio inox, spazzole in saggina, ecc) a corpo (L) Acqua mc (L) Diserbante lt (L) macinato di pietra calcarea kg (L) Graniglia e polvere di travertino Kg/mq (L) Calce idraulica NHL3,5 Kg/mq (L) Grassello filtrato invecchiato sei mesi kg (L) Blocchetti in laterizio per integrazioni puntuali cadauno (L) Malta aerea con aggregati del materiale lapideo originario mc TRASPORTI (L) Scarriolatura con operaio comune ora NOLI (L) Motoirroratrice ora (L) Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l ora				
	Sommano euro			56,35	
	Spese Generali 15% * (56.35) euro			8,45	
	Sommano euro			64,80	
	Utali Impresa 10% euro			6,48	
	T O T A L E euro / mq			71,28	
Nr. 4 AP 04	Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora (E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora (E) [_OP_comune] Operario comune ora MATERIALI O FORNITURE (L) minuterie da cantiere (TNT, tavole di legno, polistirolo, gomma piuma, chiodi in acciaio inox, spazzole in saggina, ecc) a corpo (L) Acqua mc (L) Diserbante lt (L) Calce idraulica NHL3,5 Kg/mq (L) Malta aerea con aggregati del materiale lapideo originario mc (L) macinato di pietra calcarea kg (L) Graniglia e polvere di travertino Kg/mq (L) Blocchetti in laterizio per integrazioni puntuali cadauno TRASPORTI (L) Scarriolatura con operaio comune ora NOLI (L) Motoirroratrice ora (L) Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l ora Sommano euro Spese Generali 15% * (54.05) euro Sommano euro Utli Impresa 10% euro TOTALE euro / mq	0,300 0,300 0,300 1,000 0,200 0,100 5,000 0,010 5,000 4,000 0,020 0,100 0,100 0,150	27,98 27,98 23,59 8,00 0,55 20,00 0,65 25,08 0,40 0,80 0,32 23,59 8,32 54,54	8,39 8,39 7,08 8,00 0,11 2,00 3,25 0,25 2,00 3,20 0,01 2,36 0,83 8,18 54,05 8,11 62,16 6,22 68,38	MDO MDO MDO
Nr. 5 AP 05	Manutenzione di intonaco superstite , mediante: - pulizia superficiale degli interstizi e la rimozione di sostanze estranee e/o arbustive; - riadesione dei distacchi con inserimento di malte consolidanti; - ripristino e sigillatura dei bordi dei lacerti con malte composte di calce pozzolana e sabbia setacciata; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora (E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora (E) [_OP_comune] Operario comune ora MATERIALI O FORNITURE (L) minuterie da cantiere (TNT, tavole di legno, polistirolo, gomma piuma, chiodi in acciaio inox, spazzole in saggina, ecc) a corpo (L) Acqua mc (L) Consolidante lt (L) malta da iniezione a base di calce naturale kg (L) Diserbante lt (L) Calce pozzolana Kg/mq (L) sabbia mc (L) Grassello filtrato invecchiato sei mesi kg TRASPORTI (L) Scarriolatura con operaio comune ora NOLI (L) Motoirroratrice ora Sommano euro Spese Generali 15% * (52.30) euro	0,400 0,400 0,200 1,000 0,200 0,500 0,100 0,100 0,200 0,200 0,100 0,010 0,100	27,98 27,98 23,59 8,00 0,55 17,00 13,00 10,00 0,65 25,00 0,85 23,59 8,32	11,19 11,19 4,72 8,00 0,11 8,50 1,30 1,00 0,13 5,00 0,09 0,24 0,83 52,30 7,85	MDO MDO MDO
	A RIPORTARE			60,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			23,59	
	Sommano euro			23,59	
	Spese Generali 15% * (23.59) euro			3,54	
	Sommano euro			27,13	
	Utilli Impresa 10% euro			2,71	
	T O T A L E euro / ora			29,84	
Nr. 9 AP 09	<u>Operaio Qualificato</u> E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [_OP_Qualificato] Operaio Qualificato ora	1,000	26,08	26,08	MDO
	Sommano euro			26,08	
	Spese Generali 15% * (26.08) euro			3,91	
	Sommano euro			29,99	
	Utilli Impresa 10% euro			3,00	
	T O T A L E euro / ora			32,99	
Nr. 10 AP 10	<u>Operaio Specializzato</u> E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora	1,000	27,98	27,98	
	Sommano euro			27,98	
	Spese Generali 15% * (27.98) euro			4,20	
	Sommano euro			32,18	
	Utilli Impresa 10% euro			3,22	
	T O T A L E euro / ora			35,40	
Nr. 11 AP 11	<u>Ore per riunioni di coordinamento: 1gg/sett. * 2 ore, compresa tenuta giornale dei lavori</u> E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora	1,000	27,98	27,98	
	Sommano euro			27,98	
	Spese Generali 15% * (27.98) euro			4,20	
	Sommano euro			32,18	
	Utilli Impresa 10% euro			3,22	
	T O T A L E euro / ora			35,40	
Nr. 12 AP 12	<u>Ore per formazione preliminare lavoratori per rischi interferenti</u> E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [_OP_specializzato] Operaio specializzato ora	1,000	27,98	27,98	
	Sommano euro			27,98	
	Spese Generali 15% * (27.98) euro			4,20	
	Sommano euro			32,18	
	A R I P O R T A R E			32,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			32,18	
	Utili Impresa 10% euro			3,22	
	TOTALE euro / ora			35,40	
Nr. 13 AP_F01	PALETTO DISSUASORE CON CORDA E BASE DI SOSTEGNO realizzato in acciaio zincato del diametro mm 41,5, base in acciaio zincato con dimensioni mm 700 x 500 predisposta per l' ancoraggio del paletto mediante innesto a baionetta, corda in canapa/juta diametro 12 mm comprensiva di nr. 2 ganci in acciaio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_comune] Operario comune (qt={3*8}/180,56) ora MATERIALI (L) Paletto in acciaio zincato diametro 41,5 mm cadauno (L) Piastra di base in acciaio zincato 700 mm x 500 mm cadauno (L) Corda ml (L) gancio in acciaio cadauno	0,133 1,000 1,000 1,200 2,000	23,59 20,00 60,00 2,00 3,00	3,14 20,00 60,00 2,40 6,00	MDO
	Sommano euro			91,54	
	Spese Generali 15% * (91.54) euro			13,73	
	Sommano euro			105,27	
	Utili Impresa 10% euro			10,53	
	TOTALE euro / cadauno			115,80	
Nr. 14 AP_F02	TRANSENNA PER SBARRAMENTI IN ACCIAIO INOX di dimensioni Lungh. 2200 mm Altezza 1200 mm, realizzata con tubolare d'acciaio diametro 41,5 mm con zincatura sendzimir, griglia con maglia 105 mm x 480 mm - tondini diametro 4 mm, saldata al telaio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_Qualificato] Operaio Qualificato ora (E) [_OP_comune] Operario comune ora MATERIALI (L) Pannello in tubolare di acciaio e griglia cadauno TRASPORTO (L) movimentazione a corpo	0,100 0,100 1,000 1,000	26,08 23,59 102,00 3,00	2,61 2,36 102,00 3,00	MDO MDO
	Sommano euro			109,97	
	Spese Generali 15% * (109.97) euro			16,50	
	Sommano euro			126,47	
	Utili Impresa 10% euro			12,65	
	TOTALE euro / cadauno			139,12	
Nr. 15 AP_F03	PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO ZINCATE PER TRANSENNA , di dimensioni 700 mm x 500 mm - peso circa 13 Kg/cad - realizzata con lamiera svasata per evitare inciampo e predisposto per ancoraggio pannello grigliato per recinzione, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_Qualificato] Operaio Qualificato ora (E) [_OP_comune] Operario comune ora MATERIALI (L) Piastra di base in acciaio zincato cadauno TRASPORTO (L) movimentazione a corpo	0,050 0,050 1,000 1,000	26,08 23,59 60,00 2,00	1,30 1,18 60,00 2,00	MDO MDO
	Sommano euro			64,48	
	A RIPORTARE			64,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			64,48	
	Spese Generali 15% * (64.48) euro			9,67	
	Sommano euro			74,15	
	Utili Impresa 10% euro			7,42	
	TOTALE euro / cadauno			81,57	
Nr. 16 AP_S01	Redazione in corso d'opera della mappatura degli interventi eseguiti. Elaborazione su supporto fotografico di buona qualità, indicativo della superficie oggetto dell'intervento in tutta la sua estensione; da realizzare mediante importazione dell'immagine in formato dwg (Autocad 2D) con individuazione delle aree di intervento, cromaticamente chiaramente leggibili tramite legenda, da concordare preventivamente con la Direzione Lavori e con il Responsabile del Sistema Informativo; l'elaborazione della mappatura dovrà essere consegnata alla D.L. con cadenza trimestrale. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_Architetto] Architetto specializzato ora (E) [_OP_Operatore Cad] Operatore Autocad 2D ora MATERIALI O FORNITURE (L) carta formato A4 (risma da 500 fogli) cadauno (L) stampa di fogli A3, stampa digitale laser a colori, carta patinata opaca extra liscia da 140 gr/mq cadauno (L) rilegatura cadauno	200,000 200,000 5,000 7,500 5,000	27,98 26,08 3,80 80,00 2,50	5'596,00 5'216,00 19,00 600,00 12,50	MDO
	Sommano euro			11'443,50	
	Spese Generali 15% * (11 443.50) euro			1'716,53	
	Sommano euro			13'160,03	
	Utili Impresa 10% euro			1'316,00	
	TOTALE euro / a corpo			14'476,03	
Nr. 17 AP_S02	Redazione e stampa della Relazione Tecnica finale da consegnare alla D.L. La relazione dovrà indicare l'ubicazione di tutte le lavorazioni svolte, secondo i criteri e le denominazioni presenti nel progetto e delle eventuali zone da monitorare, individuando le priorità di intervento per gli eventuali futuri di restauro, inclusa una breve descrizione delle operazioni svolte, di eventuali problemi conservativi riscontrati nel corso dei lavori, completa delle indicazioni relative ai prodotti impiegati, alle concentrazioni utilizzate, ai componenti ed alle proporzioni di impasti e miscele; nonchè una breve selezione di immagini relative ai lavori descritti con nota esplicativa. ELEMENTI: MANODOPERA (E) [_OP_Architetto] Architetto specializzato ora (E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora MATERIALI (L) stampa di fogli A3, stampa digitale laser a colori, carta patinata opaca extra liscia da 140 gr/mq cadauno (L) carta formato A4 (risma da 500 fogli) cadauno (L) rilegatura cadauno	56,000 56,000 200,000 1,000 5,000	27,98 27,98 0,60 3,80 1,50	1'566,88 1'566,88 120,00 3,80 7,50	MDO MDO
	Sommano euro			3'265,06	
	Spese Generali 15% * (3 265.06) euro			489,76	
	Sommano euro			3'754,82	
	Utili Impresa 10% euro			375,48	
	TOTALE euro / a corpo			4'130,30	
Nr. 18 AP_S03	Rilievo georeferenziato e restituzione grafica in scala adeguata, da concordare con la DL e con il Responsabile del Sistema Informativo, delle pavimentazioni o superfici piane indicate dalla D.L. e individuazione delle suddette aree in cui è necessario interdire il passaggio a causa del cattivo stato di conservazione; posizionamento di paletti dissuasori o transenne, da concordare preventivamente con la D.L.; Redazione e stampa della Relazione Tecnica finale e di elaborati di studio specialistico richiesti dalla				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>D.L. che dovrà indicare con precisione l'ubicazione di tutte le pavimentazioni o superfici piane individuate e l'ubicazione dei paletti o transenne posizionati, nonché una breve selezione di immagini relative ai lavori descritti con nota esplicativa.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(E) [_OP_Architetto] Architetto specializzato ora 160,000 27,98 4'476,80 MDO</p> <p>(E) [_OP_Operatore Cad] Operatore Autocad 2D ora 150,000 26,08 3'912,00</p> <p>(E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora 150,000 27,98 4'197,00 MDO</p> <p>(E) [_OP_comune] Operario comune ora 100,000 23,59 2'359,00 MDO</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) stampa di fogli A3, stampa digitale laser a colori, carta patinata opaca extra liscia da 140 gr/mq cadauno 200,000 0,60 120,00</p> <p>(L) carta formato A4 (risma da 500 fogli) cadauno 1,000 3,80 3,80</p> <p>(L) rilegatura cadauno 5,000 1,50 7,50</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 15'076,10</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15% * (15 076.10) euro 2'261,42</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 17'337,52</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% euro 1'733,75</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo 19'071,27</p>				
Nr. 19 AP_S04	<p>Compilazione ed implementazione delle schede descrittive e di quanto altro contenuto nel sistema informativo che integri i dati scaturenti dalle attività ispettive e dagli interventi attuati e programmati, attività da concordare con il Responsabile dell'elaborazione ed implementazione del sistema informativo.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(E) [_OP_Architetto] Architetto specializzato ora 220,000 27,98 6'155,60 MDO</p> <p>(E) [_OP_Restauratore] Operaio Specializzato Restauratore ora 220,000 27,98 6'155,60 MDO</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) Supporto digitale cadauno 5,000 40,00 200,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 12'511,20</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15% * (12 511.20) euro 1'876,68</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 14'387,88</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% euro 1'438,79</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo 15'826,67</p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Lorella Mazzella </p> <p style="text-align: center;">Assistente Tecnico Geom. Giuseppe Caprioli </p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>				
	A R I P O R T A R E				