

Comune di Capaccio Paestum
Parchi Archeologici di Paestum e Velia

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Restauro della fontana di Carlo Alfano 1970 presso il Museo di Paestum

COMMITTENTE: Parchi Archeologici di Paestum e Velia


Data, 21/10/2025

IL TECNICO

Dott.ssa Damiana Salier



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AP 1	Ripristino funzionalità di vasca di fontana mediante interventi di raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti, ecc.), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, tombini, ecc.), compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale. vasca interna pareti laterali esterne pareti laterali interne	4,00 4,00	6,42 4,01		41,210 0,910 17,500	41,21 23,37 280,70		
	SOMMANO mq					345,28	7,43	2'565,43
2 CAM25_A11 .010.005.A	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e p ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile superficie a tarsia marmorea	0,50			16,080	8,04		
	SOMMANO mq					8,04	226,90	1'824,28
3 CAM25_A11 .010.006.A	Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile Vedi voce n° 2 [mq 8.04]					8,04		
	SOMMANO mq					8,04	170,17	1'368,17
4 CAM25_A11 .010.007.A	Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base ... r colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile Vedi voce n° 2 [mq 8.04]	0,30				2,41		
	SOMMANO mq					2,41	170,17	410,11
5 CAM25_A11 .010.008.A	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile Vedi voce n° 2 [mq 8.04]					8,04		
	SOMMANO mq					8,04	113,45	912,14
6 NP.1	Fornitura e posa in opera Pompa Monofase per ripristino sistema di filtraggio .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
7 NP.2	Fornitura e posa in opera Filtro con valvola a sei vie .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
8 NP.3	Fornitura e posa in opera Sabbia quarzifera per sistema di filtraggio				100,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	2,80	280,00
	A R I P O R T A R E							8'860,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'860,13
9 NP.4	Fornitura e posa in opera dosatore di cloro in pastiglie n. 1 cf da 10 Kg.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70,00	70,00
10 NP.5	Fornitura e posa in opera dosatore di cloro a lambimento (clorinator) .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	550,00	550,00
11 NP.6	Raccordi,colle,sigillanti,fascette e minuteria idraulica ed elettrica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
12 NP.7	Sostituzione liquido smorzatore(Glicerina) in manometro: Svuotamento, pulizia e ricarica di manometri e/o strumenti di misura specifici con glicerina texnica, inclusi i costi del liquido.	1,00			160,000	160,00		
	SOMMANO l					160,00	10,00	1'600,00
13 CAM25_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato	8,00		2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	36,83	589,28
14 CAM25_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00		2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,65	634,40
15 NP.8	Smontaggio rimozione di pompa/ filtro, compreso scollegamento idraulico ed elettrico.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	200,00	200,00
16 NP.9	Smaltimento e Oneri a discarica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'703,81
	T O T A L E euro							12'703,81
	Data, 21/10/2025							
	Il Tecnico  ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							